



PLANTA BAIXA

ESC. 1/50



DETALHE DOS TIRANTES TRANSVERSAIS DAS CAIXAS DA EXTREMIDADE

SEM ESCALA




DETALHE TRASPASSE GEOTEXTIL

SEM ESCALA

NOTAS IMPORTANTES:

- Os solos utilizados como reaterro não deverão apresentar matérias orgânica ou outras impurezas.
- O aterro deverá ser compactado em camadas com espessura máxima acabada de 20cm, até atingir o grau de compactação mínimo de 95% em relação à energia normal de compactação Junto à face, com largura mínima de 1,0m, a compactação deve ser processada através do uso de placas vibratórias ou sapos mecânicos, para evitar dano pela proximidade do rolo compactador;
- A execução da face, colocação dos gabhões e a execução do aterro devem ser simultâneas, ou seja, o levantamento do muro deve ser executado conomitantemente com a execução do aterro;
- A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverão ser confirmadas para locação da estrutura proposta;
- As escavações próximas à estrutura não deverão comprometer a integridade desta.



PLANTA BAIXA

ESC. 1/50

REVISÃO:	DESCRIÇÃO:
<div>2i ENGENHARIA</div>	
OBRA: CONTENÇÃO EM GABIÃO ÀS MARGENS DO RIB. ORATÓRIOS - PRÓX À ETA	
ENDEREÇO: ORATÓRIOS - MG	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	
RT:	CREA:
NÚMERO DO DESENHO	
ÚNICA	
DESCRIÇÃO:	
PROJETO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO	
ESCALA:	DATA:
INDICADA	MAR/2023